土木工事写真管理基準　新旧対照表

現行（令和６年９月）										改正（令和７年10月）										改定理由
編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	編	章	節	条	枝番	工種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度［時期］									撮影項目	撮影頻度［時期］			
										3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工			既製杭工（鋼管ソイルセメント杭）	偏心量（鋼管杭・掘削心）	１施工箇所に１回［打込後］			新規追加
																根入長（鋼管杭、ロッド）	１施工箇所に１回［打込前］			
																数量、杭径（ソイルセメント柱径）	全数量　杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後			
																杭頭処理状況	１施工箇所に１回［処理前､中､後］			
13 港湾・漁港編	1 一般施工	3 共通的工種	17		3）ペトロラム被覆	使用船舶機械等	曳船、台船、潜水士船、溶接機等	取付時	使用する船舶機械等が判明できるように撮影	13 港湾・漁港編	1 一般施工	3 共通的工種	17		3）ペトロラム被覆	使用船舶機械等	曳船、台船、潜水士船、溶接機等	取付時	使用する船舶機械等が判明できるように撮影	修正
						製品（ＦＲＰ等）		取付前、取付後								製品（ＦＲＰ等）		取付前、取付後		
						施工状況	設置状況	取付時	ＦＲＰ等保護材の設置状況							施工状況	設置状況	取付時	ＦＲＰ等保護材の設置状況	
						形状寸法	測定状況	測定時								形状寸法	測定状況	測定時		
						出来形の確認（陽極）	被覆防食完了状態	取付完了時	完了の部分（１箇所）及び正面全体と延長方向を撮影							出来形の確認	被覆防食完了状態	取付完了時	完了の部分（１箇所）及び正面全体と延長方向を撮影	
						（電位測定装置）	電位測定	測定時	電位差測定の状況											
					（素地調整）	使用機械	コンプレッサー、ケレン工具等	施工時	使用機械器具が判明できるように撮影						（素地調整）	使用機械	コンプレッサー、ケレン工具等	施工時	使用機械器具が判明できるように撮影	
						施工状況	作業状況	施工時								施工状況	作業状況	施工時		
						完成	完成全景	完成時								完成	素地調整完了状態	完成時	完了の部分（適宜）	
					（防食工）	使用機械	取付則工具	施工時	使用機械器具が判明できるように撮影						（被覆）	使用機械	取付則工具	施工時	使用機械器具が判明できるように撮影	
						施工状況	作業状況	施工時								施工状況	作業状況	施工時		
						出来形の確認	測定状況	測定時												
						完成	完成全景	完成時								完成	被覆完了状態	完成時	完了の部分（適宜）	